

**P** Piano

**E** per l'Eliminazione delle

**B** Barriere

**A** Architettoniche

# PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)



**ALLEGATO C Stima dei costi ambito edilizio**



**COMUNE DI SQUINZANO**

Via Matteotti n. 24  
73018 Squinzano (LE)

*Sindaco*  
Avv. Mario **Pede**

*Vicesindaco  
e Assessore dei Servizi sociali  
Disabilità e Piano di Zona  
Servizi cimiteriali*  
Dott. Vincenzo **Vespucci**

*Assessore Lavori Pubblici*  
Dott.ssa Valentina **Casilli**

*Dirigente Settore 6: Urbanistica  
Responsabile Procedimento (RUP)*  
Arch. Emanuela **Marulli**



## **REDAZIONE A CURA DI Studio Ingegnere Basile Cataldo**

Via Rimini, 16, 73010 Porto Cesareo LE

Tel. 0833 569159

# **PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA)**



## **RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI**

Riferimento

EP01 UC

### Ufficio Comunale Via G. Matteotti

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucciolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

Voce		Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.			
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo			
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)			
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli	3	€ 50,00	€ 150,00
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 15	15	€ 70,00	€ 1.050,00
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm			
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt	1	€ 50,00	€ 50,00
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20	10	€ 70,00	€ 700,00
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antidrucciolo per il 14 superamento del dislivello dei gradini accesso			
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti	10	€ 150,00	€ 1.500,00
12	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno	5	€ 50,00	€ 250,00
			<b>Totale</b>	<b>€ 5.500,00</b>

## **RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI**

Riferimento

EP02 EP

### Museo dell'Olio e del Vino Via Trieste

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucciolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

Voce		Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	1	320,00	320,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo	1	600,00	600,00
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)	1	100,00	100,00
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli	3	€ 50,00	€ 150,00
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 15	15	€ 70,00	€ 1.050,00
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm	1	200,00	200,00
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt	1	€ 50,00	€ 50,00
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20	10	€ 70,00	€ 700,00
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antidrucciolo per il superamento del dislivello dei gradini accesso			
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti	10	€ 150,00	€ 1.500,00
12	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno	5	€ 50,00	€ 250,00
			<b>Totale</b>	<b>€6.720,00</b>

# **RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI**

Riferimento

EP03 UP

## Ufficio Postale Via Carducci

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

Voce		Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	1	320,00	320,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo			
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)			
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli	3	€ 50,00	€ 150,00
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 15	15	€ 70,00	€ 1.050,00
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm			
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt	1	€ 50,00	€ 50,00
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20			
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il superamento del dislivello dei gradini accesso			
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti	10	€ 150,00	€ 1.500,00
12	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno	5	€ 50,00	€ 250,00
			<b>Totale</b>	<b>€ 5.120,00</b>

# **RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI**

Riferimento

EP04 CC

## Carabinieri Via Brindisi

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucciolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

Voce		Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	1	320,00	320,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo	1	600,00	600,00
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)			
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli			
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 15	15	€ 70,00	€ 1.050,00
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm			
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt	1	€ 50,00	€ 50,00
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20	10	€ 70,00	€ 700,00
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il superamento del dislivello dei gradini accesso			
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti	10	€ 150,00	€ 1.500,00
12	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno	5	€ 50,00	€ 250,00
			<b>Totale</b>	<b>€ 5.950,00</b>

# **RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI**

Riferimento

EP05 EP

## Solinò-Centro socio diurno per diversamente abili Via Carso

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

Voce		Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	1	320,00	€ 320,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo			
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)	1	100,00	€ 100,00
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli	3	€ 50,00	€ 150,00
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 15	15	€ 70,00	€ 1.050,00
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm			
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt	1	€ 50,00	€ 50,00
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20	10	€ 70,00	€ 700,00
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antidrucciolo per il superamento del dislivello dei gradini accesso			
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti	10	€ 150,00	€ 1.500,00
12	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno	5	€ 50,00	€ 250,00
			<b>Totale</b>	<b>€ 5.920,00</b>

## **RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI**

Riferimento

ES01

Liceo Virgilio Redi Via O Marinelli

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

<b>Voce</b>		<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Totale</b>
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	2	€ 320,00	€ 640,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo			
3	Nuovo/Spostamento posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)	1	€ 150,00	€ 150,00
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli	3	€ 50,00	€ 150,00
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 30	30	€ 70,00	€ 2.100,00
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm			
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt	1	€ 50,00	€ 50,00
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20	20	€ 70,00	€ 1.400,00
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il 14 superamento del dislivello dei gradini accesso			
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti	10	€ 150,00	€ 1.500,00
12	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno	5	€ 50,00	€ 250,00
			<b>Totale</b>	<b>€ 8.040,00</b>

## **RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI**

Riferimento

ES02

### Scuola dell'Infanzia Montessori Via Montessori

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

Voce		Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	2	€ 320,00	€ 640,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo			
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)	1	€ 150,00	€ 150,00
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli	3	€ 50,00	€ 150,00
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 10	10	€ 70,00	€ 700,00
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm			
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt	1	€ 50,00	€ 50,00
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20	20	€ 70,00	€ 1.400,00
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il 14 superamento del dislivello dei gradini accesso			
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti	10	€ 150,00	€ 1.500,00
12	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno	5	€ 50,00	€ 250,00
<b>Totale</b>				<b>€ 6.640,00</b>

## **RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI**

Riferimento

ES03

### Scuola dell'Infanzia G. Rodari Via Tobagi

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

<b>Voce</b>		<b>Quantità</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Totale</b>
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	2	€ 320,00	€ 640,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo			
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)	1	€ 150,00	€ 150,00
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli	3	€ 50,00	€ 150,00
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 5	10	€ 70,00	€ 700,00
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm			
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt	1	€ 50,00	€ 50,00
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20	20	€ 70,00	€ 1.400,00
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il 14 superamento del dislivello dei gradini accesso			
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti	10	€ 150,00	€ 1.500,00
12	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno	5	€ 50,00	€ 250,00
			<b>Totale</b>	<b>€ 6.640,00</b>

## **RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI**

Riferimento

ES04

Scuola Primaria E. De Amicis Via Brindisi

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antiscivolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

Voce		Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	1	€ 320,00	€ 320,00
2	Sistemazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo			
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)			
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli	3	€ 50,00	€ 150,00
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 5	5	€ 70,00	€ 350,00
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm			
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt	1	€ 50,00	€ 50,00
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20	20	€ 70,00	€ 1.400,00
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il 14 superamento del dislivello dei gradini accesso			
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti	10	€ 150,00	€ 1.500,00
12	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno	5	€ 50,00	€ 250,00
			<b>Totale</b>	<b>€ 5.820,00</b>

## **RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI**

Riferimento

ES05

Istituto Comprensivo Squinzano Via Brindisi

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antiscivolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

Voce		Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebra e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	1	€ 320,00	€ 320,00
2	Sistemazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo			
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)			
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli	3	€ 50,00	€ 150,00
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 5	5	€ 70,00	€ 350,00
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm			
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt	1	€ 50,00	€ 50,00
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20	20	€ 70,00	€ 1.400,00
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il 14 superamento del dislivello dei gradini accesso			
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti	10	€ 150,00	€ 1.500,00
12	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno	5	€ 50,00	€ 250,00
			<b>Totale</b>	<b>€ 5.820,00</b>

## **RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI**

Riferimento

ES06

### Scuola Media Carducci Via Montegrappa

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antiscivolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

Voce		Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebra e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	2	€ 320,00	€ 640,00
2	Sistemazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo			
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)	1	€150,00	€150,00
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli	3	€ 50,00	€ 150,00
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 5	5	€ 70,00	€ 350,00
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm			
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt	1	€ 50,00	€ 50,00
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20	20	€ 70,00	€ 1.400,00
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il 14 superamento del dislivello dei gradini accesso			
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti	10	€ 150,00	€ 1.500,00
12	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno	5	€ 50,00	€ 250,00
			<b>Totale</b>	<b>€ 6.290,00</b>

## **RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI**

Riferimento

ES07

Scuola Comprensivo N.2 Gennaro Abate Via Moretto

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antiscivolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

Voce		Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	1	€ 320,00	€ 320,00
2	Sistemazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo			
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)	1	€150,00	€150,00
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli	3	€ 50,00	€ 150,00
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 5	5	€ 70,00	€ 350,00
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm			
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt	1	€ 50,00	€ 50,00
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20	20	€ 70,00	€ 1.400,00
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il 14 superamento del dislivello dei gradini accesso			
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti	10	€ 150,00	€ 1.500,00
12	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno	5	€ 50,00	€ 250,00
			<b>Totale</b>	<b>€ 5.970,00</b>

## **RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI**

Riferimento

ES08

Scuola Primaria Don Bosco Via Ugo Foscolo

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucciolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

Voce		Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.			
2	Sistemazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo			
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)			
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli	3	€ 50,00	€ 150,00
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 5	5	€ 70,00	€ 350,00
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm			
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt	1	€ 50,00	€ 50,00
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20	5	€ 70,00	€ 350,00
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il 14 superamento del dislivello dei gradini accesso			
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti	10	€ 150,00	€ 1.500,00
12	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno	5	€ 50,00	€ 250,00
			<b>Totale</b>	<b>€ 4.450,00</b>

## **RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI**

Riferimento

ES09

### Scuola dell'Infanzia Tagliamento Via Tagliamento

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antiscivolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

Voce		Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	1	€ 320,00	€ 320,00
2	Sistemazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo			
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)	1	€150,00	€150,00
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli	3	€ 50,00	€ 150,00
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 5	5	€ 70,00	€ 350,00
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm			
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt	1	€ 50,00	€ 50,00
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20	10	€ 70,00	€ 700,00
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il 14 superamento del dislivello dei gradini accesso			
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti	10	€ 150,00	€ 1.500,00
12	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno	5	€ 50,00	€ 250,00
			<b>Totale</b>	<b>€ 5.270,00</b>

## **RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI**

Riferimento

ES10

Scuola Elementare E. Collodi Via XXV Luglio

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucciolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

Voce		Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebra e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	1	€ 320,00	€ 320,00
2	Sistemazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo			
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)	1	€150,00	€150,00
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli	3	€ 50,00	€ 150,00
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 5	5	€ 70,00	€ 350,00
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm			
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt	1	€ 50,00	€ 50,00
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20	20	€ 70,00	€ 1.400,00
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il 14 superamento del dislivello dei gradini accesso			
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti	10	€ 150,00	€ 1.500,00
12	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno	5	€ 50,00	€ 250,00
			<b>Totale</b>	<b>€ 5.970,00</b>

## **RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI**

Riferimento

C01 CM CIMITERO

Via Maria Manca

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Nuovo e/o Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Realizzazione di bagno accessibile compresi i relativi ausili e targhetta identificativa

Voce		Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	3	320,00	960,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo			
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)			
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli			
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 10			
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm			
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt			
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20			
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antidrucciolo per il 14 superamento del dislivello dei gradini accesso			
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti			
12	Realizzazione di bagno accessibile compresi i relativi ausili e targhetta identificativa	1	9.000,00	€ 9.000,00
			<b>Totale</b>	<b>€ 11.760,00</b>

## **RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI**

Riferimento

IS01 Stadio Comunale

Via Superga

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

Voce		Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	3	320,00	€ 960,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo	1	€ 500,00	€ 500,00
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)	1	€ 150,00	€ 150,00
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli			
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 50	20	€ 70,00	€ 1.400,00
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm			
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt			
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20			
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antidrucciolo per il 14 superamento del dislivello dei gradini accesso			
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti	10	€ 150,00	€ 1.500,00
12	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno			
			<b>Totale</b>	<b>€ 6.310,00</b>

## **RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI**

Riferimento

IS02 Free Time Arena

Via Gorizia

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

Voce		Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	2	€ 320,00	€ 640,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo			
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)	1	€ 150,00	€ 150,00
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli			
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 20	20	€ 70,00	€ 1.400,00
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm			
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt			
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20			
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il 14 superamento del dislivello dei gradini accesso			
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti	10	€ 150,00	€ 1.500,00
12	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno			
<b>Totale € 5.490,00</b>				

## **RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI**

Riferimento

IS03 Pala "Fefe De Giorgi"

Via Gorizia

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucciolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

Voce		Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	2	€ 320,00	€ 640,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo			
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)	1	€ 150,00	€ 150,00
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli			
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 20	20	€ 70,00	€ 1.400,00
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm			
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt			
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20			
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il 14 superamento del dislivello dei gradini accesso			
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti	10	€ 150,00	€ 1.500,00
12	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno			
<b>Totale € 5.490,00</b>				

## **RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI**

Riferimento

IS04 San Vito Corner Sportivo

Via Carlo Goldoni

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

Voce		Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	2	€ 320,00	€ 640,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo			
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)	1	€ 150,00	€ 150,00
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli			
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 20	20	€ 70,00	€ 1.400,00
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm			
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt			
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20			
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il 14 superamento del dislivello dei gradini accesso			
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti	10	€ 150,00	€ 1.500,00
12	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno			
<b>Totale € 5.490,00</b>				

## **RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI**

Riferimento IS05 Centro Sportivo “Don Nicola Leone”

Via Einaudi

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucciolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

Voce		Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	2	€ 320,00	€ 640,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo			
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)			
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli			
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 20	20	€ 70,00	€ 1.400,00
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm			
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt			
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20			
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antidrucciolo per il 14 superamento del dislivello dei gradini accesso			
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti	10	€ 150,00	€ 1.500,00
12	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno			
				<b>Totale € 5.340,00</b>

# RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI

Riferimento

VA01

## Villa Comunale Via Vittorio Veneto

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

Voce		Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	2	€ 320,00	€ 640,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo			
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)			
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli			
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 30	30	€ 70,00	€ 2.100,00
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm			
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt			
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20			
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antidrucciolo per il 14 superamento del dislivello dei gradini accesso			
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti	10	€ 150,00	€ 1.500,00
12	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno			
			<b>Totale</b>	<b>€ 6.040,00</b>

## **RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI**

Riferimento

VA02

### Villa Comunale Via Risorgimento

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

Voce		Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	2	€ 320,00	€ 640,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo			
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)			
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli			
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 50	50	€ 70,00	€ 3.500,00
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm			
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt			
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20			
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antidrucciolo per il 14 superamento del dislivello dei gradini accesso			
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti	10	€ 150,00	€ 1.500,00
12	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno			
			<b>Totale</b>	<b>€ 7.440,00</b>

## **RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI**

Riferimento

VA03

### Via San Leonardo

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

Voce		Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	2	€ 320,00	€ 640,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo			
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)			
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli			
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 150	150	€ 70,00	€ 10.500,00
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm			
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt			
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20			
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antidrucciolo per il 14 superamento del dislivello dei gradini accesso			
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti	10	€ 150,00	€ 1.500,00
12	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno			
			<b>Totale</b>	<b>€ 14.440,00</b>

## **RIEPILOGO INTERVENTI E QUANTIFICAZIONE COSTI INDICATIVI**

Riferimento

V A 0 4

Via Maria Manca

Elenco interventi stimati per l'adeguamento:

1. Rifacimento del parcheggio per disabili;
2. Formazione rampa per il superamento del dislivello del marciapiede in ingresso;
3. Posa/Spostamento campanello di ingresso;
4. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci pianerottoli;
5. Fornitura e posa di percorso sensoriale Loges per segnalare inizio e fine rampe;
6. Fornitura e posa corrimano sulle scale;
7. Fornitura e posa di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido;
8. Fornitura e posa di percorsi Loges all'interno della Scuola;
9. Fornitura e posa di rampe metalliche antisdrucchiolo per il superamento del dislivello dei gradini;
10. Posa di cartellonistica in Braille in prossimità dell'ingresso;
11. Fornitura e posa di segnaletica direzionale per l'orientamento dei percorsi e segnaletica identificativa tattile delle funzioni svolte nei diversi ambienti;
12. Fornitura e posa pulsante interruttore luminoso a led per accensioni luci;

Voce		Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Rifacimento di parcheggio con verniciatura per disabili con stallo, composto da segnaletica orizzontale e verticale, compresa zebratura e logo disabili. Compresa la fornitura e la posa della cartellonistica, compreso lo scavo, per la formazione della fondazione del palo.	1	€ 320,00	€ 320,00
2	Formazione di rampa per il superamento dislivello del marciapiede compresa la demolizione e nuova posa del cordolo			
3	Spostamento/posa in altezza del campanello di ingresso (altezza di cm tra i 40 e i 140 cm)			
4	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare sui pianerottoli			
5	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'inizio e fine per una quantità di mq 150			
6	Fornitura e posa di corrimano in metallo da collocare sulla scala ad altezza 90-100 cm e di diametro di 3-4 cm distanziato dalla parete di 4 cm			
7	Fornitura e posa di strisce antiscivolo autoadesive da collocare sui gradini della scala. Rotolo da 18 mt			
8	Fornitura e posa di Percorso Loges da collocare all'interno per una quantità di mq 20			
9	Fornitura e posa di rampe metalliche antidrucciolo per il 14 superamento del dislivello dei gradini accesso			
10	Fornitura e posa di cartellonistica Braille con indicazione dell'ubicazione dei percorsi accessibili. La cartellonistica dovrà essere dotata di supporto metallico a basamento autoportante. Mappa tattile in alluminio, forte contrasto cromatico, caratteri in Braille e stampatello	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
11	Fornitura e posa di segnaletica direzionale o di smistamento caratterizzata da segnali e frecce per l'orientamento dei percorsi interni e di segnaletica identificativa tattile collocata all'ingresso degli ambienti	10	€ 150,00	€ 1.500,00
12	Fornitura e posa di interruttori luminosi da collocare all'interno			
			<b>Totale</b>	<b>€ 3.620,00</b>